

32 logements BEPOS et réhabilitation d'une résidence pour personnes âgées à Malaunay (Normandie) BIM d'OR du Moniteur 2016

Ce document est mis à disposition sur egfbtp.com

Fiche technique

- Entreprise : Bouygues Bâtiment Grand Ouest
- Maître d'ouvrage : Habitat 76
- Architecte : Atelier des 2 Anges
- Montant du marchés : 4,9 M€ HT
- Montant des travaux : 4,3 M€ HT
- Délai : 6 mois pour la conception, 15 mois pour la réalisation et 60 mois pour l'exploitation
- Livraison : décembre 2016



© TDR

Présentation

- Construction de 32 logements BEPOS (Bâtiment à Energie POSitive) et réhabilitation d'une résidence pour personnes âgées (RPA).
- Le bâtiment neuf est constitué de 32 logements sociaux collectifs dont une chambre d'amis, répartis sur 5 niveaux et desservis par une cage d'escalier.
- Compte tenu des performances thermiques exigées, les façades sont isolées à la fois par l'extérieur et l'intérieur.
- Une installation de 200 m² de panneaux solaires permet de produire 200% des énergies consommées conformément au label BEPOS du PUCA. La chaleur est produite par une chaufferie bois.

Points forts

- Label EFFINERGIE +
- Label PASSIV'HAUS
- BEPOS du PUCA
- E3C2

